

Наименование на участника:	"ПАРСЕК ГРУП"
Правно-организационна форма на участника:	ЕООД
Седалище по регистрация:	България, гр.София, п.код 1700, ул."21-век №17" "ет.4ап.6
Булстат/ ЕИК:	203215490
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр.София, п.код 1700, ул."21-век №17" "ет.4ап.6
Телефонен номер:	0878698300
Факс номер:	---
Електронен адрес:	office@parsec-group.bg
Лице за контакти:	Бончо Бонев
Банка, BIC и IBAN на сметката на участника	Обслужваща банка: Уни Кредит Булбанк IBAN BG19UNCR70001522050299 BIC UNCRBGSF T Титуляр на сметката: „Парсек груп”ЕООД

ДО
„Летище София” ЕАД
бул. „Христофор Колумб” № 1
гр. София 1540

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публикуваната от Вас обява за събиране на оферти и документацията за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“, Ние от "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД

(изписва се името на Участника)


203215490
(БУЛСТАТ/ ЕИК)

гр.София , ул."21-век №17 "ет.4 ап.6
(адрес по регистрация)


с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Предлагаме да изпълним следното:


№	Вид СМР	М.ед.	К-во
А. Покрив на нова пожарна "Старт"			
1	Почистване на строителни отпадъци от покрива (разрушени бетонови плочки, кал, растителност и др.)		1
2	Подготовка на основата за полагане на нова хидроизолация/грундиране с битумен грунд	м ²	12



3	Доставка и монтаж на хидроизолация с посипка 4kg/m2 (битумна мушама) един пласт	м ²	650
4	Полагане на полиуретанов силикон около въздуховоди и други технологични отвори	м'	50
5	Демонтаж и монтаж на пола по борд на покрива и обръщане с хидроизолация с посипка	м'	131
6	Доставка и монтаж на тротоарни плочки по покрива 40/40/4 сиви	бр.	50
7	Доставка и монтаж на пола от поцинкована ламарина по борд на покрив	м'	10
8	Демонтаж и монтаж след направа покрив (с частично възстановяване) на мълниезащитна мрежа	компл.	1
Б. Покрив над гранична позиция север / страна "Въздух" / Терминал 1		М.ед.	К-во
1	Демонтаж на съществуващ улук и ламаринена пола	м'	64
2	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби по фасада на височина до 11,50 м.	м'	42
3	Демонтаж на излезнали от употреба съоръжения	бр.	8
4	Изкърпване основа, доставка, монтаж и възстановяване с нова поцинкована ламарина на покрив на място на демонтирани разширителните съдове	м ²	64
5	Доставка и монтаж на профил за закрепване на улук поцинкована ламарина 1,2мм	м'	64
6	Доставка и монтаж на надулучна пола с PVC-0,50 мм.	м'	64
7	Скоби за монтаж на улук	бр.	128
8	Доставка и монтаж на улук ламарина с PVC-0,50 мм.	м'	64
9	Доставка и монтаж на нови казанчета от ламарина с PVC-0,50 мм.	бр.	4
10	Доставка и монтаж водост.тръби ф120 с PVC-0,50 мм.	м'	12
11	Гривни с крепеж за монтаж на водосточни тръби	бр.	12
12	Демонтаж и монтаж климатици	бр.	16
13	Механично почистване на корозия от ламарината с телени четки и шкурка	м ²	670
14	Полагане на антикорозионно покритие алкиден грунд	м ²	670
15	Боядисване със сребърен феролит два пласта	м ²	670
16	Крепеж закрепване профил заменящ челна дъска за монтаж на улук	бр.	300
17	Доставка и монтаж конзоли	бр.	65
18	Доставка и монтаж кабелна скара	м'	70
19	Почистване и извозване на депо на строителни отпадъци	м ³	3
В. Покрив над гранична позиция юг / страна "Земя" / Терминал 1		М.ед.	К-во
1	Демонтаж и изнасяне на покривни ламарини и компрометирана замазка	м ²	719
2	Демонтаж и изнасяне на хидроизолации, ламарини и компрометирана замазка от „хлъгнал покрив/улей“.	м ²	142
3	Демонтаж на оберлихти и метални профили	бр.	23
4	Демонтаж на излезнали от употреба съоръжения	бр.	6
5	Изкърпване на основата и полагане на нова топлоизолация - 5 см.		861
6	Дюбели за монтаж топлоизолация	бр.	320
7	Направа на армирана циментно пясъчна замазка 1 :2- 5 см. и грундиране		861



8	Доставка и монтаж на нови оберлихти	бр.	23
9	Доставка и монтаж на хидроизолация-4 kg/m ² в два пласта, горния с посипка	м ²	861
10	Доставка и монтаж на пола от ламарина -PVC-0,50 мм.по борд, стени и покрив	м ²	64
11	Доставка и монтаж на шапка от ламарина - PVC-0,50 мм. по борд на покрив	м ²	15
12	Доставка и монтаж на профил за закрепване на улук поцинкована ламарина 1,2мм	м'	65
13	Доставка и монтаж на надулчна пола с PVC-0,50 мм.	м'	65
14	Демонтаж и монтаж климатици	бр.	1
15	Скоби за монтаж на улук	бр.	130
16	Доставка и монтаж на улуги от ламарина- PVC-0,50 мм. по южна фасада	м'	65
17	Доставка и монтаж на 9 бр.воронки ф 100 мм. и водосточни тръби с кривки от ламарина с PVC-0,50 мм, дълж-1 м	бр.	9
18	Доставка и монтаж на 9 бр.воронки ф 100 мм.- английски двор	бр.	9
19	Крепезж закрепване профил заменящ челна дъска за монтаж на улук	бр.	320
20	Почистване и извозване на депо на строителни отпадъци	м ³	10
Г. Покрив над салон „Заминаване“ на Терминал 1		М.ед.	К-во
1	Демонтаж на компрометирана покривна ламарина, метални прозорци, дъсчена обшивка, почистване подпокривно пространство	м ²	309
2	Възстановяване на компрометирани елементи от покривната конструкция	м ³	2
3	Обработка на дървена конструкция с антипирени и с/у инсекциди	бр.	1
4	Доставка и монтаж на нова дъсчена настилка - 2,5 см. импрегнирана	м ²	309
5	Доставка и монтаж на настилка от хидрофобен шперплат -1,22x2,44x,021см.с укрепваща конструкция	бр.	37
6	Доставка и монтаж на хидроизолация-4 kg/m ² два пласта, горния с посипка	м ²	250
7	Доставка и монтаж на хидроизолация-4 kg/m ² с посипка - друг цвят	м ²	130
8	Доставка и монтаж на нови 7 оберлихти	бр.	7
9	Доставка и монтаж капандура	бр.	1
10	Зидария с газобетон - 10 см.	м ²	3.8
11	Външна мазилка в два пласта	м ²	12.8
12	Доставка и монтаж на нови воронки ф 110 мм.	бр.	4
13	Доставка и монтаж на пола от ламарина с PVC-0,50 мм. по борд на покрив	м ²	43
14	Доставка и монтаж на шапка от ламарина с PVC-0,50 мм. по борд на покрив	м ²	42
15	Демонтаж и монтаж отново на конструкция за букви и лого на летището	бр.	1
16	Почистване и извозване на депо на строителни отпадъци	м ³	10
Д. Покрив над Администрация в Терминал 1 - север		М.ед.	К-во
1	Демонтаж и изнасяне на покривни ламарини и компрометирана замазка	м ²	100
2	Демонтаж на съществуващ улук по северна фасада	м'	18
3	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби по фасада	бр.	11
4	Доставка и монтаж на нова ЛТ ламарина с PVC покритие	бр.	100
5	Завършващи профили от ламарина с PVC покритие	бр.	150



6	Доставка и монтаж на профил за закрепване на улук поцинкована ламарина 1,2мм	м'	18
7	Доставка и монтаж на надулучна пола с PVC-0,50 мм.	м'	18
8	Скоби за монтаж на улук	бр.	36
9	Доставка и монтаж на нов улук от PVC ламарина	м'	19
10	Доставка и монтаж на нови казанчета от ламарина с PVC-0,50 мм.	бр.	1
11	Доставка и монтаж водост. тръби ф120 с PVC-0,50 мм.	м'	12
12	Гривни с крепеж за монтаж на водосточни тръби	бр.	6
14	Направа на скеле и демонтаж вертикален въздуховод	бр.	1
15	Демонтаж на работещи машини и въздуховоди	бр.	1
16	Демонтаж и монтаж климатици	бр.	4
17	Доставка и монтаж конзоли и пренавърждане на кабели	бр.	50
18	Доставка и монтаж кабелна скара	м'	15

Също така сме запознати и приемаме условието на Възложителя, че в срока на договора може при необходимост да възложи писмено „опция” - изпълнение на непредвидени работи (увеличени количества и/или нови видове работи), възникнали по време на ремонта и безусловно необходими за неговото завършване, на стойност в размер до 7 (седем) % от общата цена за цялостно изпълнение на поръчката, при начина на плащане и другите условия на договора.

(общо описание на дейностите, които ще се извършат с настоящата поръчка)

при спазване на договора и изискванията на Техническото задание и нормативните актове, осигуряващи надеждност, безопасна експлоатация, здравословни условия на труд, санитарно-хигиенни норми, пожарна безопасност и опазване на околната среда, при следните условия:

1. Срок за изпълнение на строително - ремонтните работи (СРР): 110 (сто и десет) календарни дни (не повече от 120 календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол за предаване на строителната площадка (по аналогия на обр. № 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за предаване на строителната площадка е до **5 (пет) работни дни** от сключване на договора за изпълнение.

2. Гаранционен срок на изпълнените СРР: 5 (пет) години (не по-малък от гаранционните срокове съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти)

Гаранционният срок се определя с договора за възлагане на поръчката и започва да тече от датата на двустранно подписания без забележки окончателен Предавателно - приемателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

В рамките на предложения гаранционен срок, ние поемаме отговорност за гаранционното поддържане на изпълнените работи. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички проявени недостатъци и скрити дефекти на изпълнените СРР по време на гаранционния срок при условията на договора.

3. Строителни продукти за влагане в ремонта:

3.1. Предлагащите от Нас основни строителни материали и изделия (хидроизолация, битумен грунд, уплътнителни ленти, фугопълнители, LT ламарина и др.), които ще бъдат доставени и вложени в обекта, са съгласно следното:



Техническо описание на основните строителни продукти

№	Наименование на строителния продукт	Производител/ източник на доставка	Търговска марка	Технически характеристики/ стандарт/качество
1.	Битумен грунд за хидроизолация	ISOMAT S.A. Солун, Гърция	ISOPAST	БДС EN 13813 БДС EN ISO 3251:2008 БДС EN ISO 2431:2011
2.	Хидроизолация без посипка 4кг/м ²	ISOMAT S.A. Солун, Гърция	ISOGUM 4P	EN 13707:2004 + A2 & EN 13969:2004 +A1:2006 Тегло 4кг./м ² Подходяща за покриви силно натоварени на механично въздействие Пластомерна битумна мембрана, без посипка, на основата на смес от висококачествен дестилиран битум и термопластични полимери (APP, IPP). Армирана с нетъкан полиестерен плат (180 gr/m ²). Горната повърхност на мембраната е покрита с полиетиленово покритие, а долната повърхност е покрита с тънък слой полиетиленов филм. Притежава отлична якост и е напълно водонепропусклива.
3	Хидроизолация с посипка 4 кг/м ²	ISOMAT S.A. Солун, Гърция	ISOGUM 4P MIN	EN 13707:2004 + A2 & EN 13969:2004 +A1:2006 Тегло 4кг./м ² Подходяща за покриви силно натоварени на механично въздействие Пластомерна битумна мембрана на основата на смес от висококачествен дестилиран битум и термопластични полимери (APP, IPP). Армирана с нетъкан полиестерен плат (180 gr/m ²). Горната повърхност на мембраната е покрита с минерални шисти, а долната повърхност е покрита с тънък слой полиетиленов филм. Притежава отлична якост и е напълно водонепропусклива.
4	Уплътнителна лента	ISOMAT S.A. Солун, Гърция	ISOMAT BUTYL TAPE ALU	Подходяща за външни условия Сила на отлепване- 4N/cm Устойчивост на разкъсване (NF T 54-108)≈1N Темп. на полагане - от +5 до +40 градуса Температура устойчивост- от -30 °C до +80 °C UV устойчива водонепропусклива
5	Полиуретанов фугопълнител	ISOMAT S.A. Солун, Гърция	FLEX-PU 40	EN 15651-1:2012 Устойчивост на температурни колебания от -40°C до +80°C. Изключителна устойчивост на стареене и атмосферни влияния Висока адхезия Високи деформационни качества
6	Покривна ЛТ ламарина	"Балкан стийл инженеринг" ООД	"Балкан стийл инженеринг" ООД	Дебелина 1 мм Подходяща за външни условия С PVC покритие Цвят-след съгласуване с възложител Стандарт EN10204 ,БДС EN 14782, БДС EN 508-1 ,Допуски по BDS EN 10143
7	Улци , вод.тръби и казанчета от ламарина с PVC покритие	"Балкан стийл инженеринг" ООД	"Балкан стийл инженеринг" ООД	Дебелина 0,5 мм , с PVC покритие Стандарт EN10204, Допуски по BDS EN 10169-T1
8	Оберлихт	Алуминиеви профили -"Алгест Джи Ти Ес" ЕООД Стъклопакети- "Кристал-глас "	Алум.профили прекъснат термомост система "Ескимос";	Алуминиеви профили с прекъснат термомост система "Ескимос", EN-755-2008 EN 12020-1:2008 Стъклопакети БДС EN1279-2:2003



	ЕООД-гр.Шумен	Стъклопакети- "Кристал-глас "	БДС EN1279-3:2003;
--	---------------	----------------------------------	--------------------

3.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, преди започване на строително – ремонтните работи да предоставим за одобрение мостри и технически карти за всички основни строителни материали и изделия.

3.3. Строителните продукти за влагане в ремонта ще бъдат придружени при доставката с документи, удостоверяващи качеството и съответствието им с техническите спецификации и изискванията на Техническото задание (*копия на сертификати за качество и произход/ декларации за съответствие/протоколи от изпитване на производител*), в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

4. Организация на изпълнението на строително ремонтните работи:

4.1. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя предвидените ремонтни работи да се извършват при функциониращо летище и изпълнението им да не пречи на обслужването на полетите.

4.2. Преди предаване на строителната площадка, Ние се задължаваме да представим за съгласуване от Възложителя:

4.2.1. „Календарен план – график“, в който подробно са разписани последователността и времевата продължителност на всички дейности за цялостно завършване на ремонта, предмет на поръчката, в рамките на предложението от нас срок за изпълнение;

4.2.2. Схема с разположението на площите, необходими за организация на ремонтните работи по подобекти;

4.2.3. Транспортна схема за доставката на материалите до местоположението на обекта и изнасянето на отпадъци без да се пречат експлоатацията на терминала;

4.2.4. Характерни детайли от производителя на хидроизолацията.

5. Други условия: не

6. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

7. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Нашата оферта ~~не съдържа~~ ~~съдържа~~ (*невярното се зачертава*) информация, която има конфиденциален характер по отношение наличието на търговска тайна, и в тази връзка ~~не прилагаме/ прилагаме~~ (*невярното се зачертава*) декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Правно обвързващ подпис:

Дата

10/12/2018 г.

Име и фамилия

Бончо Бончев

Подпис на представляващия участника

т. 36а, ал. 3 ЗОП, в съвръзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679

В качеството на /длъжност или друго качество/

управител

Наименование на участника

"ПАРСЕК ГРУП ЕООД"